Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW
REGELWERK

Korrektur zu DVGW-Arbeitsblatt G 466-1

„Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung“

Ausgabe Dezember 2021

Bitte beachten Sie folgende Änderungen zu DVGW G 46-1:2021-12, Tabelle B.2:

Alt:

Tabelle B.2 – Intervalle und Tätigkeiten der Streckenkontrolle von Gasleitungen ohne Befliegung

Kriterien		Zeiträume	Tätigkeiten
ohne Bergbau	ohne Bebauung	**alle 4 Monate**	örtliche Kontrolle der wichtigen Betriebspunkte[a] durch Begehen / Befahren, wo erforderlich Überprüfung mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
	mit Bebauung	**alle 2 Monate**	örtliche Kontrolle der wichtigen Betriebspunkte[a] durch Begehen / Befahren, wo erforderlich Überprüfung mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
		jährlich	Überprüfung der Leitungstrasse mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
mit Bergbau	ohne Bebauung	**monatlich**	Streckenkontrolle durch Begehen/Befahren einschließlich Überprüfung der zu den wichtigen Betriebspunkten zählenden Rohrleitungsteile mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
	ohne Bebauung	**zwei-wöchentlich**	Streckenkontrolle durch Begehen/Befahren einschließlich Überprüfung der zu den wichtigen Betriebspunkten zählenden Rohrleitungsteile mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
		jährlich	Überprüfung der Leitungstrasse mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)

Korrektur:

Kriterien		Zeiträume	Tätigkeiten
…	…	**…**	…
mit Bergbau	ohne Bebauung	**monatlich**	Streckenkontrolle durch Begehen/Befahren einschließlich Überprüfung der zu den wichtigen Betriebspunkten zählenden Rohrleitungsteile mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
	mit Bebauung	**zwei-wöchentlich**	Streckenkontrolle durch Begehen/Befahren einschließlich Überprüfung der zu den wichtigen Betriebspunkten zählenden Rohrleitungsteile mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)
		jährlich	Überprüfung der Leitungstrasse mit Gasspürgerät (Verfahren nach G 465-1)

Alle Korrekturen zum DVGW-Regelwerk können Sie kostenfrei als PDF-Datei unter https://www.dvgw-regelwerk.de/korrekturen herunterladen.

DVGW, Bonn, Februar 2022